COMUNE DI SALASSA

PIANO DI RECUPERO

DI LIBERA INIZIATIVA, ART. 43 LR 56/77

PROGETTAZIONE & DESIGN

COMMITTENTE	COSTANTINO COSTRUZIONI EDILI SRL	
PROGETTO	PIANO DI RECUPERO - DI LIBERA INIZIATIVA ZONA R 7.6	
OGGETTO	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	FEBBRAIO 2019
PROGETTISTA	ARCH. SARA MALACRIDA - ALBO TO N. 5434 C.SO VITTORIO EMANUELE N.42 - 10080 OGLIANICO (TO) - TEL. 0124/28405 - PROGETTOEDESIGN@ALICE.IT	

PROGETTAZIONE & DESIGN
ARCH. SARA MALACRIDA - C.SO VITTORIO EMANUELE N.42 - 10080 OGLIANICO (TO) -
TEL. 0124/28405 - EMAIL progettoedesign@alice.it

PIANO DI RECUPERO DI LIBERA INIZIATIVA

ZONA R7.6

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ALLEGATO ALLA RELAZIONE TECNICA - DEFINIZIONE DEL COSTO DI URBANIZZAZIONE

NOTA : SI FA RIFERIMENTO PER ANALOGIA ALLE VOCI PREZZIARIO REGIONALE OO.PP. EDIZIONE 2018

PARCHEGGIO ATTREZZATO, MARCIAPIEDE E VERDE

1	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0.50 mc, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area di cantiere, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm. 01.A01.A10.010 parcheggio e manovra				
	mc		70,57	3,80	268,17
2	Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni delle città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scervro di materie terrose ed organiche e con minime quantità di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo piani stabiliti, eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm 35 01.A21.A40.040 parcheggio e manovra				
	mq		141,14	17,58	2.481,24
3	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm				

	01.A21.A50.010 parcheggio e manovra				
	mq		141,14	1,29	182,07
4	Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cmq) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della città, spessore cm 5-6 colore rosso - giallo - nero. 01.P11.B42.025 marciapiede, camminamenti e manovra				
	mq		141,14	13,80	1.947,73
5	Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blocchetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura, dello spessore di cm 4 e 6. 01.A23.C80.005 marciapiede, camminamenti e manovra				
	mq		141,14	12,47	1.760,02
6	Formazione della segnaletica fissa orizzontale completa, comprendente il tracciamento e la dipintura di corsie, partenze, cambi ecc. con vernice speciale colore bianco e colori diversi. (AI) Linee di parcheggio e mezzeria largh. 10 cm 19.P03.A40.045				
	ml		37,00	2,83	104,71
7	Realizzazione segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico normale (composto di resina alchidica e clorocauciù) per passaggi pedonali, linee di arresto, altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato di superficie effettivamente verniciata, di colore bianca e/o gialla e/o nera (definitiva o di cantiere o per cancellazioni); è compresa nel presente articolo la realizzazione della seguente segnaletica: - passaggi pedonali (es. 0,50 x 3,00), linee di arresto, di mezzeria, di corsia (cm. 12/15/ 30) e di delimitazione della fermata (art. 151 Reg.Cod. Str. - fig. II 447) misurazione al mq.; - scritte (es. ATM/BUS/TAXI/STOP ecc.), segnali (es. triangoli DARE PRECEDENZA) e frecce direzionali; la misurazione in questi casi sarà al mq. vuoto per pieno. - verniciatura laterale di cordoli di fermata				

	(giallo/nero): aumento del 50%; N.B. per interventi sulla stessa fermata fino a 20 mq. verranno applicate le seguenti maggiorazioni: - interventi fino a 5 mq ---> aumento del 200% - interventi fino a 10 mq ---> aumento del 100% - interventi fino a 20 mq ---> aumento del 50%. Attraversamenti pedonali e linee di fermata 16.P04.A05.265				
	mq		5,00	5,52	27,60
	totale generale				6.771,54